

Commande fournisseur PO2605-0200

Date de commande : 20/05/2026
Code fournisseur : SU2605-00162

Émetteur

The Main Office
1, rue du maroc
2063 Nouvelle Medina

Tél.: 98332060
Email: anouar.ba@sweet-style.tn

Adressé à

Mondial Security Distribution
AV. 2 MARS 1934, Nabeul, Tunisia, 8000
8000 Nabeul

Montants exprimés en Dinars tunisiens

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
----------ARMOIRE ET TABLEAUX ÉLECTRIQUES----------	0%	1,000	1	Offert	0,000
Armoire 2ème Étage (AE2), Pose et raccordement	19%	1 000,000	1		1 000,000
----------CÂBLES ET LIGNES D'ALIMENTATIONS----------	0%	1,000	1	Offert	0,000
Câbles du type U1000 RO2V de sections, 5 x10 mm² (Armoire AE2 & Groupe frigorifique), Pose et raccordement	19%	3,000	115		345,000
Câbles du type U1000 RO2V de sections, 5 x6 mm² (Armoire AE0 & Pro-ALB-Onduleur), Pose et raccordement	19%	2,800	50		140,000
Liaison par fourreau Ø16 entre Split Gainable et thermostat de commande	19%	4,000	12		48,000
Ligne d'alimentation par câble 2x1,5mm² sous fourreau Ø13 d'un bloc de secours y compris raccordement et toutes sujétions	19%	8,000	8		64,000
Pose d'un chemin de câbles en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires ch/câble 150/100	19%	9,000	160		1 440,000
Pose d'un chemin de câbles en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires ch/câble 300/100 (ML)	19%	10,000	255		2 550,000
----------CIRCUITS DIVISIONNAIRES----------	0%	1,000	1	Offert	0,000
Deux points lumineux commandés par un interrupteur S.A, Pose et raccordement	19%	30,000	2		60,000
Trois points lumineux commandés par un interrupteur S.A, pose et raccordement	19%	32,000	2		64,000
Quatre points lumineux commandés par un interrupteur S.A., pose et raccordement	19%	34,000	6		204,000
Cinq points lumineux commandés par un interrupteur S.A. pose et raccordement	19%	38,000	1		38,000
Deux points lumineux commandé par un détecteur de mouvement, pose et raccordement	19%	40,000	2		80,000
Quatre points lumineux commandés par un détecteurs de mouvement, pose et raccordement	19%	45,000	1		45,000
Quatre points lumineux commandés par deux boutons poussoir, pose et raccordement	19%	50,000	1		50,000
Cinq points lumineux commandés par quatre boutons poussoir, pose et raccordement	19%	55,000	1		55,000
Sept points lumineux commandés par trois boutons poussoir, pose et raccordement	19%	75,000	1		75,000
Neuf points lumineux commandés par six boutons poussoir, pose et raccordement	19%	115,000	1		115,000



Commande fournisseur PO2605-0200

Date de commande : 20/05/2026
Code fournisseur : SU2605-00162

----------CIRCUIT PRISE DE COURANT----------	0%	1,000	1	Offert	0,000
Prise de courant 2P+T 10/16A étanche, pose et raccordement	19%	24,000	8		192,000
Bloc de deux Prises de courant 2P+T 10/16A, pose et raccordement	19%	25,000	7		175,000
Bloc de deux Prises de courant 2P+T 10/16A + une Prise ondulé, pose et raccordement	19%	20,000	37		740,000
Boite au sol équipé de quatre Prises de courant 2P+T 10/16A + deux Prises ondulés + deux prises RJ45, pose et raccordement	19%	55,000	1		55,000
Prise de courant 3P+N+T 10/16A, pose et raccordement	19%	45,000	2		90,000
Pose et (raccordement dans l'armoire au local serveur 1er étage) d'une prise informatique y compris câble 4 paires FTP catégorie 6a sous fourreau ICD6 Ø 16, prise RJ45	19%	23,000	40		920,000
----------LUSTRERIE----------	0%	1,000	1	Offert	0,000
Pose et raccordement Panel LED -- 18 w	19%	18,000	60		1 080,000
Pose et raccordement Spot au plafond avec lampe LED 7w	19%	14,000	15		210,000
Pose et raccordement Applique Décorative avec lampe LED 13w	19%	14,000	2		28,000
Bloc autonome d'éclairage de sécurité 60lms extra plat et encastrable dans le faux plafond, pose et raccordement	19%	16,000	8		128,000
----------MISE A LA TERRE----------	0%	1,000	1	Offert	0,000
Constitution d'une liaison équipotentielle permettant de relier jusqu'à la barrette de terre du coffret correspondant toutes les masses simultanément accessibles des collecteurs d'eau en fils souple cuivre isolé de section 2,5mm² cheminant sous fourreau ICD6 Ø11 , y compris cosses et tout accessoires de fixation adaptés	19%	60,000	3		180,000

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Total HT	10 171,000
Total TVA 19%	1 932,490
Total TTC	12 103,490