

Proposition PR2604-0209

Réf. client : Lot climatisation
Date de proposition : 02/04/2026
Date de fin de validité : 17/04/2026
Code client : CU2308-00003

Émetteur

The Main Office
1, rue du maroc
2063 Nouvelle Medina

Tél.: 98332060
Email: anouar.ba@sweet-style.tn

Adressé à

SOMEF TUNISIE
Rue des Usines Z.I. Sidi Rezig
2033 Megrine Z.I.

Numéro TVA: 0046110D

Le bordereau général joint à la présente offre permet d'avoir les prix de base si un article vient à être ajouté ou supprimé

Montants exprimés en Dinars tunisiens

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
**********TRAVAUX DE DEPOSE**********	0%	1,000	1	Offert	0,000
Dépose d'une UTA-7 / Zone de Montage (Forfait)	19%	681,818	1		681,818
Dépose d'une UTA-7 / Zone de Montage côté laboratoire (Forfait)	19%	1 363,636	1		1 363,636
Dépose de l'installation CVC du Laboratoire (Forfait)	19%	1 363,636	1		1 363,636
Dépose de l'installation CVC du Bureau Méthode (Forfait)	19%	1 363,636	1		1 363,636
Dépose de l'installation CVC du Bureau Maintenance (Forfait)	19%	681,818	1		681,818
Dépose du réseau hydraulique	19%	2 045,455	1		2 045,455
**********CIRCULATION D'EAU**********	0%	1,000	1	Offert	0,000
-----Tuyauterie en PPR-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
Ø20, Le mètre linéaire	19%	40,908	3		122,724
Ø25, Le mètre linéaire	19%	47,726	6		286,356
Ø40, Le mètre linéaire	19%	88,636	30		2 659,080
Ø50, Le mètre linéaire	19%	102,270	15		1 534,050
Ø63, Le mètre linéaire	19%	115,909	25		2 897,725
Ø75, Le mètre linéaire	19%	136,364	20		2 727,280
Ø90, Le mètre linéaire	19%	184,091	50		9 204,550
-----Tuyauterie en PVC Condensat-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
Ø32, Le mètre linéaire	19%	34,091	75		2 556,825
-----Appareils de mesures, de contrôle et de sécurité-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
Thermomètre (U)	19%	340,909	8		2 727,272
Manomètre (U)	19%	340,909	8		2 727,272
-----Robinetterie et accessoires-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
/*/*/*Vannes à passage directe/*/*/*	0%	1,000	1	Offert	0,000
DN 15, L'unité	19%	1,000	2		2,000
DN 20, L'unit	19%	88,636	2		177,272
DN 32, L'unité	19%	136,364	4		545,456
DN 40, L'unité	19%	204,545	2		409,090
DN 50, L'unité	19%	306,818	2		613,636
/*/*/*Robinet à soupape de réglage/*/*/*	0%	1,000	1	Offert	0,000



Proposition PR2604-0209

Réf. client : Lot climatisation
Date de proposition : 02/04/2026
Date de fin de validité : 17/04/2026
Code client : CU2308-00003

DN 15, L'unité	19%	170,450	1		170,450
DN 20, L'unité	19%	204,540	1		204,540
DN 32, L'unité	19%	375,000	2		750,000
DN 50, L'unité	19%	545,455	1		545,455
DN 63, L'unité	19%	579,545	1		579,545
/*/*/*Robinet de vidange/*/*/*	0%	1,000	1	Offert	0,000
DN 20, L'unité	19%	88,636	5		443,180
/*/*/*Filtre à tamis/*/*/*	0%	1,000	1	Offert	0,000
DN 15, L'unité	19%	102,270	1		102,270
DN 20, L'unité	19%	115,909	1		115,909
DN 25, L'unité	19%	136,364	1		136,364
DN 32, L'unité	19%	204,545	1		204,545
DN 40, L'unité	19%	272,727	1		272,727
DN 63, L'unité	19%	477,273	1		477,273
/*/*/*Manchons anti-vibratiles (type en élastomère)/*/*/*	0%	1,000	1	Offert	0,000
DN 15, L'unité	19%	115,906	2		231,812
DN 20, L'unité	19%	136,364	2		272,728
DN 32, L'unité	19%	238,636	2		477,272
/*/*/*Purgeurs automatiques/*/*/*	0%	1,000	1	Offert	0,000
Purgeur automatique - DN25	19%	204,545	2		409,090
**********EMISSION - VENTILATION**********	0%	1,000	1	Offert	0,000
Unité terminale de traitement d'air de type plate ou ventilo-convecteur de type gainable P. Frig. Totale = 17 000 W P. Sensible = 8 200 W Débit de soufflage = 3 500 m3/h Débit d'air neuf = 550 m3/h Pression disponible Minimale : 200 Pa	19%	13 636,364	2		27 272,728
Unité terminale de traitement d'air de type plate ou ventilo-convecteur de type gainable P. Frig. Totale = 16 700 W	19%	6 818,182	1		6 818,182
Unité terminale de traitement d'air de type plate ou ventilo-convecteur de type gainable P. Frig. Totale = 6000 W	19%	2 045,455	1		2 045,455
Unité terminale de traitement d'air de type plate ou ventilo-convecteur de type gainable P. Frig. Totale = 3000 W	19%	2 045,455	1		2 045,455
-----Caisson d'air neuf-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
Débit : 1100 m3/h / Pression Disponible : 150 Pa (U)	19%	3 409,091	1		3 409,091
Débit : 200 m3/h / Pression Disponible : 100 Pa (U)	19%	1 704,545	1		1 704,545
-----Réseaux d'air-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
Gaine rectangulaire en acier galvanisé (M²)	19%	252,273	35		8 829,555
-----Gaine circulaire-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
/*/*/*Gaine calrotifugée/*/*/*	0%	1,000	1	Offert	0,000



Proposition PR2604-0209

Réf. client : Lot climatisation
Date de proposition : 02/04/2026
Date de fin de validité : 17/04/2026
Code client : CU2308-00003

Ø125, Le mètre linéaire	19%	102,270			Option
Ø250, Le mètre linéaire	19%	129,545	40		5 181,800
Ø315, Le mètre linéaire	19%	170,455	10		1 704,550
/*/*/*Gaine non calrotifugée/*/*/*	0%	1,000	1	Offert	0,000
Ø125, Le mètre linéaire	19%	68,182	11		750,002
Ø160, Le mètre linéaire	19%	81,818	18		1 472,724
Ø 250, Le mètre linéaire	19%	61,364	31		1 902,284
Ø315, Le mètre linéaire	19%	170,450	1		170,450
Ø400, Le mètre linéaire	19%	204,545	3		613,635
Gaine circulaire flexible Ø250	19%	61,362	11		674,982
-----Registre de réglage manuel-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
Ø125, L'unité	19%	238,636	2		477,272
Ø160, L'unité	19%	272,727	2		545,454
Ø250, L'unité	19%	340,909	11		3 749,999
Grilles de reprise à barres frontales fixes, 1000 x 600 mm (U)	19%	1 159,091	2		2 318,182
Diffuseurs carré de soufflage, 375 x 375	19%	613,636	12		7 363,632
-----Grille de prise d'air neuf-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
Diamètre 250 mm (U)	19%	409,080	1		409,080
Diamètre 315 mm (U)	19%	477,273	1		477,273
Diamètre 400 mm (U)	19%	613,636	1		613,636
**********CALORIFUGE, PEINTURE ET REPÉRAGE**********	0%	1,000	1	Offert	0,000
-----Calorifuge des conduits aérauliques-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
Gaine rectangulaire (M²)	19%	68,182	35		2 386,370
Points particuliers de l'installation (calorifuge et protection), L'ensemble	19%	6 818,183	1		6 818,183
Peinture, l'ensemble Peinture de toutes les parties métalliques des installations (supports, etc…) et parties installées à l'extérieur et matériel peint d'origine et abîmé sur chantier par deux couches de peinture anti-rouille et peinture de finition.	19%	3 409,091	1		3 409,091
-----Repérage-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
Circuits aérauliques et hydrauliques (FF), l'ensemble	19%	3 409,091	1		3 409,091



Proposition PR2604-0209

Réf. client : Lot climatisation
Date de proposition : 02/04/2026
Date de fin de validité : 17/04/2026
Code client : CU2308-00003

Conditions de règlement: Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison

Total HT	138 656,448
Total TVA 19%	26 344,729
Total TTC	165 001,177

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"