



Proposition PR2602-0201

Date de proposition : 11/02/2026

Date de fin de validité : 26/02/2026

Code client : CU2412-00019

Émetteur

The Main Office

1, rue du maroc
2063 Nouvelle Medina

Tél.: 98332060

Email: anouar.ba@sweet-style.tn

Adressé à

SIMEF ELECTRIC

ZI Sidi Rézig
2033 Megrine Z.I.

Numéro TVA: 0873605D

Montants exprimés en Dinars tunisiens

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
-----Plomberie, pièce et main-d'œuvre----- - Mise en place d'un nouveau regard des eaux usées pour améliorer l'écoulement et réduire le risque de bouchon - Installation d'un nouveau réseau d'écoulement entre regards en PVC - Travaux génie civil pour installation du regard et du PVC - Désinstallation de la pompe du surpresseur pour permettre l'intervention au niveau du mur - Installation de la pompe du surpresseur après intervention	19%	917,413	1	917,413
-----Génie Civil, intervention sur le mur extérieur coté escalier----- - Décroulage du mur - Application d'une couche d'accrochage pour faire adhérer le nouveau mortier - Construction gaine des eaux usées - Installation revêtement sous l'escalier - Dégagement gravas - Réparation des trous - Traitement des tiges en fer du poteau sous escalier	19%	4 991,711	1	4 991,711
-----Électricité----- - Désinstallation puis réinstallation moteur sondage	19%	157,300	1	157,300
-----Peinture produit et main-d'œuvre----- - Peinture extérieur mur - Grattage, poulissage et peinture fer forgé - Grattage et peinture fenêtres	19%	1 690,000	1	1 690,000

Conditions de règlement:

Règlement à la livraison

Total HT	7 756,424
Total TVA 19%	1 473,720
Total TTC	9 230,144

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"