



Proposition PR2602-0203

Réf. client : Electricité R&D
Date de proposition : 20/02/2026
Date de fin de validité : 07/03/2026
Code client : CU2308-00003

Émetteur

The Main Office

1, rue du maroc
2063 Nouvelle Medina

Tél.: 98332060

Email: anouar.ba@sweet-style.tn

Adressé à

SOMEF TUNISIE

Rue des Usines Z.I. Sidi Rezig
2033 Megrine Z.I.

Numéro TVA: 0046110D

Devis électricité et génie civil 2ème étage

Le présent devis reste estimatif et peut subir des modifications au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Chaque modification fera l'objet d'un e-mail à la direction de la SOMEF.

D'après nos expériences passées la variation excède rarement les 5% et peut dans certains cas être à la baisse

La date de début des travaux sera conditionnée par la réception du bon de commande et l'approbation du dossier par le service HSE de la SOMEF

Montants exprimés en Dinars tunisiens

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
-----ARMOIRE ET TABLEAUX ELECTRIQUES-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
Armoire 2ème Étage (AE2) * Pose et raccordement	19%	2 106,000	1	5%	2 000,700
Armoire prises de courant ondulé (Po.) * Pose	19%	1 131,000	1	5%	1 074,450
Armoire prises de courant laboratoire (Po.) * Pose	19%	728,000	1	5%	691,600
-----CABLES ET LIGNES D'ALIMENTATIONS-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
Câbles du type U1000 RO2V de sections, 5 x10 mm ² (Armoire AE2 & Groupe frigorifique) * Pose et raccordement (ML)	19%	4,200	115	5%	458,850
Câbles du type U1000 RO2V de sections, 5 x6 mm ² (Armoire AE0 & Pro-ALB-Onduleur) * Pose et raccordement (ML)	19%	3,700	50	5%	175,750
Liaison par fourreau Ø16 entre Split Gainable et thermostat de commande	19%	3,900	12	5%	44,460
Pose ligne d'alimentation par câble 2x1,5mm ² sous fourreau Ø13 d'un bloc de secours y compris raccordement et toutes sujétions	19%	58,600	8	5%	445,360
Pose d'un chemin de câbles en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires ch/câble 150/100 (ML)	19%	18,900	160	5%	2 872,800
Pose d'un chemin de câbles en tôle d'acier galvanisé y compris accessoires ch/câble 300/100 (ML)	19%	21,600	255	5%	5 232,600
-----CIRCUITS DIVISIONNAIRES-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
Deux points lumineux commandés par un interrupteur S.A, Pose et raccordement	19%	58,600	2	5%	111,340
Trois points lumineux commandés par un interrupteur S.A, pose et raccordement	19%	78,200	2	5%	148,580
Quatre points lumineux commandés par un interrupteur S.A., pose et raccordement	19%	97,600	6	5%	556,320
Cinq points lumineux commandés par un interrupteur S.A. pose et raccordement	19%	117,300	1	5%	111,435



Proposition PR2602-0203

Réf. client : Electricité R&D
Date de proposition : 20/02/2026
Date de fin de validité : 07/03/2026
Code client : CU2308-00003

Deux points lumineux commandé par un détecteur de mouvement, pose et raccordement	19%	61,300	2	5%	116,470
Quatre points lumineux commandés par un détecteurs de mouvement, pose et raccordement	19%	100,300	1	5%	95,285
Quatre points lumineux commandés par deux boutons poussoir, pose et raccordement	19%	117,300	1	5%	111,435
Cinq points lumineux commandés par quatre boutons poussoir, pose et raccordement	19%	175,600	1	5%	166,820
Sept points lumineux commandés par trois boutons poussoir, pose et raccordement	19%	195,200	1	5%	185,440
Neuf points lumineux commandés par six boutons poussoir, pose et raccordement	19%	292,500	1	5%	277,875
-----CIRCUIT PRISE DE COURANT-----	0%	1,000	1	Offert	0,000
Prise de courant 2P+T 10/16A étanche, pose et raccordement	19%	45,500	8	5%	345,800
Bloc de deux Prises de courant 2P+T 10/16A, pose et raccordement	19%	52,000	7	5%	345,800
Bloc de deux Prises de courant 2P+T 10/16A + une Prise ondulé, pose et raccordement	19%	97,500	37	5%	3 427,125
Boîte au sol équipé de quatre Prises de courant 2P+T 10/16A + deux Prises ondulés + deux prises RJ45 pose et raccordement	19%	247,000	1	5%	234,650
Prise de courant 3P+N+T 10/16A, pose et raccordement	19%	58,500	2	5%	111,150
Pose et (raccordement dans l'armoire au local serveur 1er étage) d'une prise informatique y compris câble 4 paires FTP catégorie 6a sous fourreau ICD6 Ø 16, prise RJ45	19%	26,000	40	5%	988,000
-----LUSTRERIE-----	19%	1,000	1	Offert	0,000
Pose et raccordement Panel LED -- 18 w	19%	19,500	60	5%	1 111,500
Pose et raccordement Spot au plafond avec lampe LED 7w	19%	15,600	15	5%	222,300
Pose et raccordement Applique Décorative avec lampe LED 13w	19%	15,600	2	5%	29,640
Bloc autonome d'éclairage de sécurité 60lms extra plat et encastrable dans le faux plafond, pose et raccordement	19%	19,500	8	5%	148,200
-----MISE A LA TERRE-----	19%	1,000	1	Offert	0,000
Constitution d'une liaison équipotentielle permettant de relier jusqu'à la barrette de terre du coffret correspondant toutes les masses simultanément accessibles des collecteurs d'eau en fils souple cuivre isolé de section 2,5mm ² cheminant sous fourreau ICD6 Ø11 , y compris cosses et tout accessoires de fixation adaptés	19%	39,000	3	5%	111,150



Proposition PR2602-0203

Réf. client : Electricité R&D
Date de proposition : 20/02/2026
Date de fin de validité : 07/03/2026
Code client : CU2308-00003

--	--	--	--	--	--

Conditions de règlement:	Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison	Total HT	21 952,885
		Total TVA 19%	4 171,052
		Total TTC	26 123,937

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"